

A QUIEN CORRESPONDA.

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION DE
SERVICIO No. **025/2018**

ASUNTO: INVITACIÓN A COTIZAR PARA SERVICIO DE
REMODELACIÓN DE SANITARIOS EDIFICIO 33.

Por medio de la presente, le hacemos una atenta invitación a participar en el proceso de contratación de servicio de **REMODELACIÓN DE SANITARIOS EDIFICIO 33** del instituto.

Se anexa Listado de materiales y catálogo de conceptos donde se describen las actividades a realizar.

Requisitos para participar:

- Entregar propuestas en sobre sellado y rotulado con los datos de su compañía, así como el número de referencia detallado en el ángulo superior derecho de esta invitación.
- Fecha límite para recepción de propuestas **27 DE JUNIO DE 2018.**
- Las propuestas se entregarán en la Dirección del Instituto en horario **09:00 a 18:00 hrs.**
- Las propuestas deberán contener los presupuestos de mano de obra y material, tiempo de entrega, periodo de garantía del servicio, copia de cédula fiscal, copia del alta en la Secretaría de Hacienda donde se indica el giro del negocio. En caso de ser persona moral, presentar copia del acta constitutiva, identificación de representante legal, así como programa a realizar y persona responsable de la obra.
- Presentar documentación comprobatoria de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. (último pago de impuestos).
- Carta de opinión de Hacienda.
- Presentar copia de Licencia Municipal de funcionamiento.
- Toda cotización deberá de ser en moneda nacional.

Condiciones para prestación del servicio y pago a quien se adjudique el mismo:

- Para iniciar la prestación del servicio se deberá presentar al Depto. de Recursos Materiales y Servicios Carta-Manifiesto deslindando a la institución de cualquier obligación Obrero-Patronal para con el personal integrante de su empresa que vaya a colaborar en la prestación del servicio, así como también deberá presentar lista del personal de su empresa que efectuará el servicio y se deberá presentar copia de pago al IMSS de las cuotas de dicho personal.
- A quienes facturen como persona física se les retendrá el importe correspondiente al IVA.
- Para que las facturas sean recibidas a revisión, deberá cumplir con los siguientes documentos:
Contar con los requisitos fiscales señalados por la SHCP.



La factura deberá llevar anexo el documento entrega-recepción del servicio brindado.

Evidencia fotográfica impresa a color del servicio, de antes, durante y después del servicio.

- Será necesario que su personal se presente a laborar con gafete con fotografía para su ingreso a la institución durante el tiempo de la prestación del servicio.
- El material necesario para los servicios será suministrado por el departamento de Recursos Materiales.
- La forma de pago será 100% al término del servicio una vez recibido de conformidad.

ATENTAMENTE



ING. RICARDO ZAMORA MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



SECRETARÍA DE LAF. EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
de la Laguna
Dpto. Recursos Materiales
y Servicios



MARCELA GUADALUPE MARTINEZ THOMAE
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS EDIFICIO No. 33

SANITARIOS HOMBRES

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Desmantelamiento de pisos cerámico 30.4 x 30.4 mts, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo.	m2	117.38
Desmontaje de muebles sanitarios	pza.	2
Desmontaje de puertas de madera o metálicas	pza.	2
Demolición de mezcla en plafones o mamparas ,hasta 3.5 m. de altura, sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos.	m2	4
Demolición a mano de firme o plantilla de 10 cm de espesor de concreto simple, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos.	m2	2
Acarreo en camión material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga a máquina, equipo y herramienta.	M3	6
Loseta Inter ceramic 33.5 x 33.5 cm. modelo a elegir, asentado con Adhesivo color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	m2	30.8
Azulejo rectangular de 30 x 45 cm., en colores beige, gris y marrón, marca Inter ceramic asentado con adhesivo blanco antideslizamiento en 3 mm, sobre muro repellido, incluye lechada de cemento blanco.	m2	100
Muro de Block hueco 12x20x40 cm (60 kg/cm ²), asentado con Mezcla cemento arena 1:4 ,Refuerzo horizontal a cada 3 Hiladas , elevación manual a una altura de 10.00mts , acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta.	m2	4
suministro e instalación de Mingitorio govi seco descarga a la pared 6501010 Bco. o marfil marca helvex incluye: Suministro de los materiales, conexiones,	pza	1



pruebas de funcionamiento ,Spud, brida, ménsulas, mano de obra, herramienta y equipo.		
suministro e instalación de Fluxómetro Helvex de palanca visible para mingitorio, incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
Taza Cadet flux color blanco con asiento incluye: suministro de materiales, conexiones ,pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1
suministro e instalación de Puerta de acero mixta prefabricada para Interior y o exterior modelo 02M 90 X 213 línea obras incluye: Cerradura de manija uso residencial modelo U56PD para Recámara o Entrada acabado e	pza	2
Instalación de puerta para mampara metálica, incluye taqueteado y pruebas.	2	
Pintura de esmalte 100 de Comex sobre ventanearía a 2 manos cara exterior y cara interior., incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	16
Salida hidrosanitaria a base de tubería de cobre y pvc , incluye: todas sus conexiones, válvulas materiales varios, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta.	sal	3
barra para lavabo, forrada de azulejo igual al que se instalara, no incluye instalación hidráulica ni sanitaria	pza	1
Cespol TV-016 para lavabo marca Helvex TH-059 contra con rejilla para lavabo sin rebosadero marca Helvex incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
Lavabo Ovalin grande color blanco 020 marca American Estándar incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo.	pza	1
Llave economizadora TV105C acabado cromo de la marca Helvex incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
SANITARIOS MUJERES		
Desmantelamiento de pisos cerámico 30.4 x 30.4 mts, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo.	m2	117.38
Desmontaje de muebles sanitarios	pza	2
Desmontaje de puertas de madera o metálicas	pza	2
Demolición de mezcla en plafones o mamparas ,hasta 3.5 m. de altura ,sin recuperación incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo Necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, utilización de andamios, traspaleos.	m2	4

Instituto Tecnológico de La Laguna

Demolición a mano de firme o plantilla de 10 cm de espesor de concreto simple, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos.	m2	2
Acarreo en camión material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga a máquina, equipo y herramienta.	M3	6
Loseta Inter ceramic 33.5 x 33.5 cms. modelo a elegir, asentado con Adhesivo color gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	m2	30.8
Azulejo rectangular de 30 x 45 cms., en colores beige, gris y marrón, marca Inter ceramic asentado con adhesivo blanco antideslizamiento en 3 mm, sobre muro repellido, incluye lechada de cemento blanco.	m2	100
Muro de Block hueco 12x20x40 cm (60 kg/cm ²), asentado con Mezcla cemento arena 1:4, Refuerzo horizontal a cada 3 Hiladas, elevación manual a una altura de 10.00mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta.	m2	4
Suministro e instalación de Fluxómetro Helvex de palanca visible para mingitorio, incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3
Taza Cadet flux color blanco con asiento incluye: suministro de materiales, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	3
Instalación de Puerta de acero mixta prefabricada para Interior y o exterior modelo 02M 90 X 213 línea obras incluye: Cerradura de manija uso residencial modelo U56PD para Recámara o Entrada acabado e	pza	2
Instalación de puerta para mampara metálica, incluye taqueteado y pruebas.	pza	2
Pintura de esmalte 100 de Comex sobre ventanearía a 2 manos cara exterior y cara interior., incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	16
Salida hidrosanitaria a base de tubería de cobre y PVC, incluye: todas sus conexiones, válvulas materiales varios, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta.	sal	3
Barra para lavabo, forrada de azulejo igual al que se instalara, no incluye instalación hidráulica ni sanitaria	pza	1
Cespol TV-016 para lavabo marca Helvex TH-059 contra con rejilla para lavabo sin rebosadero marca Helvex incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1
Lavabo Ovalin grande color blanco 020 marca American Estándar incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo.	pza	1
Llave economizadora TV105C acabado cromo de la marca Helvex incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el	pza	1



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de La Laguna

sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.



Bld. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n Col. Centro C.P. 27000
Torreón, Coah. Tel. (871)7051313, e-mail: webmaster@correo.itlalaguna.edu.mx



www.itlalaguna.edu.mx