



Torreón, Coah. **29/OCTUBRE /2018**

A QUIEN CORRESPONDA.

REFERENCIA: PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIO
NO. 41 /2018

ASUNTO: INVITACIÓN A COTIZAR PARA
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN
EDIFICIOS 1A,1B,17,27,28.

Por medio de la presente, le hacemos una atenta invitación a participar en el proceso de contratación de servicio de **IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS 1-A,1-B,17,27,28.** perteneciente al instituto.
Se anexa lista de materiales y catálogo de conceptos donde se describen las actividades a realizar.

Requisitos para participar:

- Entregar propuestas en sobre sellado y rotulado con los datos de su compañía, así como el número de referencia detallado en el ángulo superior derecho de esta invitación.
- Fecha límite para recepción de propuestas **1 DE NOVIEMBRE DEL 2018.**
- Las propuestas se entregarán en la Dirección del Instituto en horario 09:00 a 18:00 hrs.
- Las propuestas deberán contener los presupuestos de mano de obra y material, tiempo de entrega, período de garantía del servicio, copia de cédula fiscal, copia del alta en la Secretaría de Hacienda donde se indica el giro del negocio. En caso de ser persona moral, presentar copia del acta constitutiva, identificación de representante legal, así como programa a realizar y persona responsable de la obra.
- Presentar documentación comprobatoria de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. (último pago de impuestos).
- Carta de opinión de Hacienda.
- Presentar copia de Licencia Municipal de funcionamiento.
- Toda cotización deberá de ser en moneda nacional.



Condiciones para prestación del servicio y pago a quien se adjudique el mismo:

- Para iniciar la prestación del servicio se deberá presentar al Depto. de Recursos Materiales y Servicios Carta-Manifiesto deslindando a la institución de cualquier obligación Obrero-Patronal para con el personal integrante de su empresa que vaya a colaborar en la prestación del servicio, así como también deberá presentar lista del personal de su empresa que efectuará el servicio y se deberá presentar copia de pago al IMSS de las cuotas de dicho personal.
- A quienes facturen como persona física se les retendrá el importe correspondiente al IVA.
- Para que las facturas sean recibidas a revisión, deberá cumplir con los siguientes documentos:
Contar con los requisitos fiscales señalados por la SHCP.
La factura deberá llevar anexo el documento entrega-recepción del servicio brindado,
Evidencia fotográfica impresa a color, del servicio, de antes, durante y después del servicio.
- Será necesario que su personal se presente a laborar con gafete con fotografía para su ingreso a la institución durante el tiempo de la prestación del servicio.
- El material necesario para los servicios será suministrado por el departamento de Recursos Materiales.
- La forma de pago será 100% al término del servicio una vez recibido de conformidad.

ING. RICARDO ZAMORA MARTÍNEZ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
de la Laguna
Dpto. Recursos Mat.
y Servicios

LAF. MARCELA GUADALUPE MARTINEZ THOMAE
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES.





Torreón, Coah. **29/OCTUBRE/2018**

**LISTA DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS
1A,1B,17,28 .**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO DE 5 AÑOS MARCA IMPAC 5000 FIBRATADO USO INDUSTRIAL.	CUBETA	153
ROLLO DE TELA DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAR MARCA PASA.	ROLLO	39
CEPILLO DE IXTLE PARA IMPERMEABILIZAR CON MANGO DE MADERA	PIEZA	19
CUBETA DE CEMENTO PLÁSTICO NEGRO MARCA PASA	CUBETA	3
ARENA PARA PLANILLA	M3	6
CEMENTO GRIS 50 KG APASCO O SIMILAR	BULTO	30
PAQUETE DE NAVAJAS DE 1 FILO	PAQUETE	5
CUBETA DE RESINA AZUL 19 LTS	CUBETA	4
TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3 "	MTS	3
ROLLO DE AISLANTE PARA DUCTO DE FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL ALUMINIO C/30M2	ROLLO	3
LATA DE PEGAMENTO EN AEROSOL PARA DUCTO GRANDE	PIEZA	15
BROCHA DE 5 "	PIEZA	10
CARTUCHO DE SILICON GRANDE TRANSPARENTE PARA INTERPERIE	PIEZA	4
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 (4 PIES DE LARGO X10)	PIEZA	6
LATA DE POLIURETANO EN ESPUMA GRANDE	PIEZA	9



Torreón, Coah. **29/OCTUBRE/2018**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 1A,AB,17,28 .

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
EDIFICIO 1A		
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BLANCO DE 5 AÑOS CALIDAD IMPAC EN 5 CAPAS, INSTALACIÓN DE TELA DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE :MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESECHOS FUERA DEL INSTITUTO.	M2	666.25
APLICACIÓN DE M2 DE PLANILLA PARA LOSA ,HECHA A BASE DE CEMENTO, ARENA Y RESINA CON 1" DE ESPESOR.	M2	15
INSTALACION DE M2 DE AISLANTE PARA DUCTO INCLUYE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE BCO 5 AÑOS COMO ACABADO FINAL.	M2	45
INSTALACION DE DESCARGA PLUVIAL CON TUBO DE 3 "	SERVICIO	1
EDIFICIO 1B		
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BLANCO DE 5 AÑOS CALIDAD IMPAC EN 5 CAPAS, INSTALACIÓN DE TELA DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE :MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESECHOS FUERA DEL INSTITUTO.	M2	656
APLICACIÓN DE M2 DE PLANILLA PARA LOSA ,HECHA A BASE DE CEMENTO, ARENA Y RESINA CON 1" DE ESPESOR.	M2	328
INSTALACION DE M2 DE AISLANTE PARA DUCTO INCLUYE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE BCO 5 AÑOS COMO ACABADO FINAL.	M2	30
PASILLO 1-A ,1-B		
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BLANCO DE 5 AÑOS CALIDAD IMPAC EN 5 CAPAS, INSTALACIÓN DE TELA DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE :MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESECHOS FUERA DEL INSTITUTO.	M2	153.96
APLICACIÓN DE M2 DE PLANILLA PARA LOSA ,HECHA A BASE DE CEMENTO, ARENA Y RESINA CON 1" DE ESPESOR	M2	35
INSTALACION DE DESCARGA PLUVIAL CON TUBO DE 3 "	SERVICIO	2



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de La Laguna

EDIFICIO 17		
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BLANCO DE 5 AÑOS CALIDAD IMPAC EN 5 CAPAS, INSTALACIÓN DE TELA DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE :MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESECHOS FUERA DEL INSTITUTO.	M2	633.75
APLICACIÓN DE M2 DE PLANILLA PARA LOSA ,HECHA A BASE DE CEMENTO, ARENA Y RESINA CON 1" DE ESPESOR.	M2	10
INSTALACION DE M2 DE AISLANTE PARA DUCTO, INCLUYE TAPA DE LAMINA GALVANIZADA , APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE BCO 5 AÑOS COMO ACABADO FINAL.	M2	8
EDIFICIO 27		
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BLANCO DE 5 AÑOS CALIDAD IMPAC EN 5 CAPAS, INSTALACIÓN DE TELA DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE :MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESECHOS FUERA DEL INSTITUTO.	M2	360
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE FALDÓN PARA CAÍDA PLUVIAL, HECHO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, INCLUYE : MATERIALES PARA SU FIJACIÓN ,MANIOBRAS CON GRÚA O BRAZO ARTICULADO PARA 12 MTS DE ALTURA SELLO Y MANO DE OBRA.	SERVICIO	1
LOTE DESELLADO DE EN LAMINA INTERIOR CON CEMENTO PLÁSTICO Y POLIURETANO EN ÁREAS ABIERTAS DE ESTRUCTURA, INCLUYE REVISIÓN, APLICACIÓN , LIMPIEZA Y PRUEBAS.	LOTE	1
EDIFICIO 28		
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BLANCO DE 5 AÑOS CALIDAD IMPAC EN 5 CAPAS, INSTALACIÓN DE TELA DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE :MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESECHOS FUERA DEL INSTITUTO.	M2	953.4
LOTE DE SELLO DE SILICON PARA TRAGALUZ DE CRISTAL.	LOTE	1



Bvtd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n Col. Centro C.P. 27000
Torreón, Coah. Tel. (871)7051313, e-mail: wmaster@italaguna.edu.mx

